

**ANEXO 18.1**  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A. 16:30 horas  
 TELÉFONO: 6662-1111  
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELIANA CAMBARA  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)  
 PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
 CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN OCTUBRE DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO S	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZOS 1 SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 17, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-15-DMP-2022	LC-15-DMP-2022	280859	16466543	Q4,278,300.00	Q4,278,300.00	CODEDE	6-nov-23	4,128	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARCO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TUBOS EN SERIE, UNO PARA EL AGUA POTABLE Y OTRO PARA EL AGUA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
2	MEJORAMIENTO CALLE DEL CENENIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERBA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CENENIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERBA PETAPA, GUATEMALA	LC-18-DMP-2022	LC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,576.00	Q7,627,576.00	CODEDE	11-nov-23	80,135	63.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA EZQUIERDO	CONSIESTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERBA. ESTO PERMITIRA CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL MEJORANDO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATISOS.
3	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y SA CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-20-DMP-2022	LC-20-DMP-2022	297785	16973763	Q19,346,000.00	Q19,346,000.00	FONDOS MUNICIPALES	2-feb-24	6,954	85.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARCO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMBIADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE, LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
4	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LC-22-DMP-2022	LC-22-DMP-2022	283746	17713862	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	29-oct-23	167,676	75.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	HERBERT ESTUARDO BUCARO MARROQUÍN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVRIENDO ASI EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.
5	CONSTRUCCION TANQUE METALICO GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA	GRANIAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA	COT-04-DMP-2023	COT-04-DMP-2023	289845	19456956	Q499,940.00	Q499,940.00	FONDOS MUNICIPALES	23-oct-23	2,994	100.00	CONSTRUCTORA CONALCA	ANA ISABEL CACERES SANDOVAL	CONSTRUCCION DE UN TANQUE METALICO ELEVADO EL CUAL MEJORARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN GRANIAS GERONA PARTE BAJA, SAN MIGUEL PETAPA.

Municipalidad de San Miguel Petapa  
Departamento de Guatemala



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
6	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA	VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA	LC-04-DMP-2023	LC-04-DMP-2023	298877	19103158	Q1,951,900.00	Q1,951,900.00	CODEDE	25-nov-23	2,408	77.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 600 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 56 HP.
7	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	LC-05-DMP-2023	LC-05-DMP-2023	298924	19103239	Q2,950,350.00	Q2,950,350.00	CODEDE	25-nov-23	3,904	85.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 56 HP.